

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 5-08 0101-04	Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu betonowym 900	m m	900.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>900.000</b>
2	KNR 5-08 0110-01	Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach 900	m m	900.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>900.000</b>
3	KNR 5-08 0207-01	Przewody kabelkowe YnTKSY1x2x0,8 ekw wciągane do rur 1900	m m	1900.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1900.000</b>
4	KNR 5-06 1606-06	Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych-czujek wkrętami lub śrubami M6 na stropie perforowanym 19	szt. szt.	19.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.000</b>
5	KNR 5-06 1606-04	Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych-czujek kołkami rozporowymi na betonie 183	szt. szt.	183.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>183.000</b>
6	KNR 5-06 1611-02	Instalowanie dodatkowych wskaźników zadziałania czujek- bez uruchomienia i sprawdzenia na gipsie lub gazobetonie sufit podwieszany 19	szt. szt.	19.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.000</b>
7	KNR 5-06 1612-02	Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem 202	szt. szt.	202.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>202.000</b>
8	KNR 5-06 1609-03	Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożarowych-przycisków w wykonaniu zwykłym bez uruchomienia i sprawdzenia na cegle wraz z ramką maskującą 12	szt. szt.	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
9	KNR AL-01 0404-15	Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłączeniem element kontrolno sterujący wraz z obudową 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
10	KNR AL-01 0603-08	Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 128 adresów 3	lin. lin.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
11	KNR AL-01 0604-06	Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 256 elementów liniowych 1	szt szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>